

はやわざ君

(特許出願中)

早い!

従来の施工時間の約1/3
驚異の作業効率!

キレイ!


柱1本でスッキリ! 見栄えがよく
さびにくいメッキ処理を施しました!

安い!

架台をつくるよりもコストが
かかりません!



完成図 詳細



| 名称・仕様 | | 型番 | ヨコ型 Aタイプ | タテ型 Bタイプ |
|-------|--|--------|-------------|-------------|
| | S型ユニット取付板(ビス付) | HK-AB1 | ○ | ○ |
| | 角パイプ取付板 | HK-AB2 | ○ | ○ |
| | 角パイプ用コの字金具 | HK-AB3 | ○ | ○ |
| | Sヨコ型用角サドル | HK-A | ○ | — |
| | 角パイプ(150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、5.5m) | | ○ | ○ |

※角パイプは、必要な長さをご指定下さい。アンカー、全ねじ、ナット等が別途必要になります。

(施工例)
タテ型Bタイプ

はやわざ君 施工手順

- 

壁にショートアンカーを打ち込んで全ねじを入れ、角パイプ取付板をワッシャ、スプリングワッシャ、ナットで固定する。
(Tピンで補強するときのために、板の隅の穴2つを上面にしておく。)
- 

角パイプを入れ、角パイプ用コの字金具をかぶせる。
- 

S型ユニット取付板を取り付け、ワッシャ、スプリングワッシャ、ナットで固定する。
(ヨコ型の場合は、取付板を角サドルでパイプの側面に固定する。)
- 

メーターユニットを取り付ける。

1セットに必要な材料

ヨコ型Aタイプ

| | | |
|---------------|--------|----|
| S型ユニット取付板 | HK-AB1 | 1枚 |
| 角パイプ取付板 | HK-AB2 | 1枚 |
| 角パイプ用コの字金具 | HK-AB3 | 1個 |
| ヨコ型用角サドル | HK-A | 1個 |
| 角パイプ | | 1本 |
| | | |
| GTアンカー(ツバ付) | | 1本 |
| 全ねじ 3/8 | | 1本 |
| ナット 3/8 | | 2個 |
| ワッシャ 3/8 | | 2枚 |
| スプリングワッシャ 3/8 | | 2枚 |

タテ型Bタイプ

| | | |
|---------------|--------|----|
| S型ユニット取付板 | HK-AB1 | 1枚 |
| 角パイプ取付板 | HK-AB2 | 1枚 |
| 角パイプ用コの字金具 | HK-AB3 | 1個 |
| 角パイプ | | 1本 |
| | | |
| GTアンカー(ツバ付) | | 1本 |
| 全ねじ 3/8 | | 1本 |
| ナット 3/8 | | 2個 |
| ワッシャ 3/8 | | 2枚 |
| スプリングワッシャ 3/8 | | 2枚 |